



[www.solarisbus.com](http://www.solarisbus.com)

*Power of Enthusiasm*



### **I. Odbiór jakościowy szyb 2209-041-006 (szyba 1303x602 klapy tylnej gięta):**

#### **1. Niedopuszczalne są wady takie jak:**

- Rysy na szybie pod sitodrukiem większe niż 5 mm;
- Ciała obce pomiędzy szybą a sitodrukiem;
- Ślady palców na szybie pod sitodrukiem;
- Ślady wody na szybie pod sitodrukiem;
- Ślady rolek na szybie;
- Rysy na szybie powyżej 5 mm;
- Nierówności sitodruku w dolnej i bocznych krawędziach szyby - sitodruk powinien być nałożony zgodnie z rys. 45,5586\_051020 – równo do krawędzi szyby;
- Odpryski sitodruku przy dolnej i bocznych krawędziach szyby;
- Widoczne , białe wżery , wyczuwalne dłonią;
- Odpryski i uszkodzenia krawędzi.

Opracowanie: K. Rzycki  
14.10.2011 / zmiana 20.01.2014



# I. Odbór jakościowy szyb 2209-041-006:

## 2. Dopuszczalne są wady takie jak:

- Ręczne uzupełnienia sitodruku po wewnętrznej stronie szyby w jej środkowej części, ale pod warunkiem, że nie będą one widoczne na zewnętrznej stronie szyby;
- Niewielkie odpryski sitodruku w górnej krawędzi szyby – do 440 mm;
- Nierówności sitodruku w górnej krawędzi szyby;
- Pojedyncze rysy włosowate nie większe niż 5 mm – nie więcej niż 3 szt. na szybę oddalone od siebie o co najmniej 200 mm ;
- mikro wtrącenia, niewyczuwalne dłonią oraz nie widoczne w świetle dziennym, przy ustawieniu szyby w pozycji pionowej.

Opracowanie: K. Rzycki  
14.10.2011 / zmiana 20.01.2014





Dziękuję!